

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา (ถนนทางไปบ้านห้วยโย หมู่ที่ ๒๒ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา(ถนนทางไปบ้านห้วยโย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.-บาท  
(-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจำนอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

๖.๓ นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.6

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 สถานที่ก่อสร้าง (ถนนทางไปบ้านห้วยโย) บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร)  
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น  
 คำนำมาราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๐๐๐ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 **เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560** หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	490,494.82	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	490,494.82	
	ราคากลาง	490,000.00	
		-(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ 

(นางสาวจิริรัตน์ จินะบุญเรือง)  
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ 

(นายนิธิต อุ่นชัย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 

(นายศุภนอง ปองตอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร)  
 สถานที่ก่อสร้าง (ถนนทางไปบ้านห้วยโย) บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน เลขที่ 200 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12.1 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	354,865.30	1.3822	490,494.82	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>490,494.82</b>	

ลงชื่อ 

(นางสาวอรรีรัตน์ จินะบุญเรือง)  
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ 

(นายนิธิช อุ๋นชัย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 

(นายจันทอง ปองตอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร)  
 สถานที่ก่อสร้าง (ถนนทางไปบ้านห้วยโย) บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2000 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	780.00	ตร.ม	-	-	1.71	1,333.80	1,333.80	
-	งานทรายรองพื้นถนน	16.00	ลบ.ม	544.00	8,704.00	-	-	8,704.00	
-	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	117.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	786.00	ถุง	144.00	113,184.00	-	-	113,184.00	
-	ทรายหยาบ	70.00	ลบ.ม	614.00	42,980.00	-	-	42,980.00	
-	หิน	117.00	ลบ.ม	894.00	104,598.00	-	-	104,598.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	780.00	ตร.ม	30.00	23,400.00	5.00	3,900.00	27,300.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.22	ตัน	-	-	3,300.00	726.00	726.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	16.00	เส้น	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป				5,959.80	
				รวมการ				303,625.80	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง) (นายนิธิศ อุ๋นชัย)  
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 260.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร)  
 สถานที่ก่อสร้าง (ถนนทางไปบ้านห้วยโย) บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คำวนราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริการส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2000 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 19 1 5 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			297,666.00			5,959.80	303,625.80	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.00	ลบ.พ	589.00	2,945.00	-	-	2,945.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกตะขขนาด	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	560.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	117.00	ลบ.ม	-	-	183.00	21,411.00	21,411.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	540.00	เมตร	-	-	22.00	11,880.00	11,880.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	810.00	ตร.ม	-	-	12.00	9,720.00	9,720.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	162.00	เมตร	-	-	23.00	3,726.00	3,726.00	
<b>รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน</b>				<b>302,168.50</b>			<b>52,696.80</b>	<b>354,865.30</b>	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง) (นายนิวัติ อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองตอง)  
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง