



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๑๔ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง
จำนวน ๑๔ โครงการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ณ บ้านหินแตก หมู่ที่ ๑
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๕๒๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสน
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จุดที่ ๑ (ช่องตรงข้าม อบต.แม่สลองใน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐
เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร)

จุดที่ ๒ (บ้านหินคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร)

- ๒.โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒ จุด ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๕๐๒,๐๐๐.-บาท (ห้าแสน
สองพันบาทถ้วน)

จุดที่ ๑ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น ๘.๕ (ป๊อก ๙) บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ ขนาด Ø ๑ ½
นิ้ว , Ø ๒ นิ้ว , Ø ๓ นิ้ว , Ø ๔ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๖,๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตหนา ๐.๑๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น ๘.๕ (เตาเผาขยะ) บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ ขนาด Ø ๑
นิ้ว , Ø ๑ ½ นิ้ว , Ø ๓ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๓,๒๐๐.๐๐ เมตร

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยผึ้ง
หมู่ที่ ๒ (บ้านป่าคา ทางไปบ่อขยะ) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ราคากลาง ๓๗๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๙๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร)
ณ บ้านอาหม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๑๗๑,๐๐๐.-
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้าน
ห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง
๒๙๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๒๐๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านมะหินกอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๓๕๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านพะน้อย หมู่ ๑๒ (ซอยบ้านพักครู รร.เทอดไทย) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๒๔๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านเล้าลัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๒๘๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านอาแหละ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๑๔๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านนาไต่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านเสาไส - ป่าแอ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๒๐๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๒๓ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๑๙๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยกระ หมู่ที่ ๒๖ (ทางขึ้น ศพด.) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง ๓๙๖,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗
๔. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เชื่อถือได้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ณ บ้านหินแตก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท

จุดที่ ๑ (ของตรงข้าม อบต.แม่สลองใน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร)

จุดที่ ๒ (บ้านหินคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร)

๒.โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒ จุด ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท

จุดที่ ๑ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น ๘.๕ (ป็อก ๙) บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ ขนาด Ø ๑ ½ นิ้ว , Ø ๒ นิ้ว , Ø ๓ นิ้ว , Ø ๔ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๖,๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น ๘.๕ (เตาเผาขยะ) บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ ขนาด Ø ๑ นิ้ว , Ø ๑ ½ นิ้ว , Ø ๓ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๓,๒๐๐.๐๐ เมตร

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ (บ้านป่าคา ทางไปบ่อขยะ) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านอาแหม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๘๕,๐๐๐.-บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยหวกป่าโซ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านมะหินกอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านพะน้อย หมู่ ๑๒ (ซอยบ้านพักครู รร.เทอดไทย) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านเล่าลัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านอาแหละ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๗๔,๐๐๐.-บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านนาไต่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านเสาะไส - ป่าแอ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๒๓ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๙๐,๐๐๐.-บาท

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยกระ หมู่ที่ ๒๖ (ทางขึ้น ศพด.) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลงานประเภทเดียวกัน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและคำชี้แจงเพิ่ม ในวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเวลา ราชการ ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ผู้ไม่มาดูสถานที่จะถือว่าได้รับทราบและยอมรับตามเงื่อนไขข้อกำหนดทุกประการ เปรียบเสมือนหนึ่งว่าได้มาดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ไม่ได้)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ระหว่าง วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทุกวันในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

โครงการที่ ๑	ราคา	๕๓๐	บาท
โครงการที่ ๒	ราคา	๕๑๐	บาท
โครงการที่ ๓	ราคา	๓๘๐	บาท
โครงการที่ ๔	ราคา	๑๗๐	บาท
โครงการที่ ๕	ราคา	๓๐๐	บาท
โครงการที่ ๖	ราคา	๒๑๐	บาท
โครงการที่ ๗	ราคา	๓๖๐	บาท
โครงการที่ ๘	ราคา	๒๕๐	บาท
โครงการที่ ๙	ราคา	๒๙๐	บาท
โครงการที่ ๑๐	ราคา	๑๕๐	บาท
โครงการที่ ๑๑	ราคา	๒๑๐	บาท
โครงการที่ ๑๒	ราคา	๒๑๐	บาท
โครงการที่ ๑๓	ราคา	๒๐๐	บาท
โครงการที่ ๑๔	ราคา	๔๐๐	บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม...๕๙ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.ในวันเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน และในวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ และ ๒	ยื่นเวลา	๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
โครงการที่ ๓ และ ๔	ยื่นเวลา	๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
โครงการที่ ๕ และ ๖	ยื่นเวลา	๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
โครงการที่ ๗ และ ๘	ยื่นเวลา	๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น.
โครงการที่ ๙ และ ๑๐	ยื่นเวลา	๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.
โครงการที่ ๑๑และ ๑๒	ยื่นเวลา	๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
โครงการที่ ๑๔และ ๑๕	ยื่นเวลา	๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.

เปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เวลา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๓๐-๓๒๒ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maesalongnai.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ...๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายปิยะเดช เจริญพิทักษ์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านมะหิงกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับพื้นที่	580.00	ตร.ม	-	-	3.00	1,740.00	1,740.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค 2	87.00	ลบ.ม	-	-	310.00	26,970.00	26,970.00	
1	- ทราয়ถมปรับระดับรองพื้น	29.00	ลบ.ม	543.00	15,747.00	-	-	15,747.00	
2	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	585.00	ถุง	145.00	84,825.00	-	-	84,825.00	
3	- ทราয়ผสมคอนกรีต	52.00	ลบ.ม	543.00	28,236.00	-	-	28,236.00	
4	- หินผสมคอนกรีต	95.00	ลบ.ม	638.00	60,610.00	-	-	60,610.00	
	งานเหล็กเสริม	0.36	ตัน	-	-	2,800.00	1,008.00	1,008.00	
5	- เหล็กตะแกรง หนา Ø 4×4 mm. @ 25×25 cm. #	580.00	ตร.ม	32.00	18,560.00	-	-	18,560.00	
6	- เหล็ก SR.24 Ø 15 mm.	26.00	เส้น	264.00	6,864.00	-	-	6,864.00	
7	- เหล็ก SR.24 Ø 19 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
8	- เหล็ก SR.24 Ø 16 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					214,842.00		29,718.00	244,560.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



กรรมการ
(นายพิมาน วรรณโชติ)



(นายจ๋านอง ปองดอง)



กรรมการ
(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)



ประธานกรรมการ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

(ซอยบ้านพักครู รร.เทอดไทย) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				148,679.00		19,884.00	168,563.00	
	<u>งานเทพแบบคอนกรีต</u>	45.00	ตร.ม	-	-	103.00	4,635.00	4,635.00	
9	- ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 ม.	7.00	ลบ.ฟ	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
10	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 1 1/2 "x 3" ยาว 4-4.50 ม.	5.00	ลบ.ฟ	620.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
11	- ตะปูคละขนาด	12.00	กก.	56.08	672.96	-	-	672.96	
	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u>								
12	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
13	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	5.00	ท่อน	327.00	1,635.00	-	-	1,635.00	
	<u>อื่นๆ</u>								
14	- แอสฟัลต์ผสมทรายละเอียด	36.00	ลิตร	17.37	625.32	-	-	625.32	
15	- ดินถมไหล่ทาง	-	ลบ.ฟ	-	-	-	-	-	ถมดินไหล่ทางถนน
16	- กระสอบป่านสำหรับบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
					159,262.28		24,519.00	183,781.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



กรรมการ
(นายพิมาน วรณโชติ)



กรรมการ
(นายจำนอง ปองดอง)



ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.6

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 (ซอยตรงข้าม อบต.แม่สลองใน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร)

จุดที่ 2 (บ้านหินคำ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01 ปร. 5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (1)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	278,184.53	1.3574	377,607.67	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
2	ประเภทงานทาง	107,774.70	1.3574	146,293.38	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	6,000.00	-	6,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			529,901.05	
	คิดเพียง ตัวอักษร -(ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)-			528,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



กรรมการ
(นายพิมาน วรรณโชติ)



กรรมการ
(นายจ๋านอง ปองดอง)



ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ปร.5

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (1)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	278,184.53	1.3574	377,607.67	ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			380,607.67	
	คิดเพียง ตัวอักษร -(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)-			379,000.00	

เฉลี่ยตารางเมตรละ	631.67	บาท
-------------------	--------	-----

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

กรรมการ

(นายพิมาน วรธนโชติ)

(นายจำนอง ปองทอง)

กรรมการ  ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ปร.5

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (1)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	109,731.32	1.3574	148,949.30	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			151,949.30	
	คิดเพียง ตัวอักษร -(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)-			149,000.00	

เฉลี่ยตารางเมตรละ	620.83	บาท
-------------------	--------	-----

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



(นายพิมาน วรรณโชติ)



(นายจำนอง ปองตอง)

กิจกรรมการ



(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้างบ้านอาหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับพื้นที่	240.00	ตร.ม	-	-	3.00	720.00	720.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค 2	36.00	ลบ.ม	-	-	310.00	11,160.00	11,160.00	
1	- ทราয়ถมปรับระดับรองพื้น	12.00	ลบ.ม	543.00	6,516.00	-	-	6,516.00	
2	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	242.00	ถุง	145.00	35,090.00	-	-	35,090.00	
3	- ทราয়ผสมคอนกรีต	22.00	ลบ.ม	543.00	11,946.00	-	-	11,946.00	
4	- หินผสมคอนกรีต	39.00	ลบ.ม	638.00	24,882.00	-	-	24,882.00	
	งานเหล็กเสริม	0.15	ตัน	-	-	2,800.00	420.00	420.00	
5	- เหล็กตะแกรง หนา Ø 4×4 mm. @ 25×25 cm. #	240.00	ตร.ม	32.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
6	- เหล็ก SR.24 Ø 15 mm.	11.00	เส้น	264.00	2,904.00	-	-	2,904.00	
7	- เหล็ก SR.24 Ø 19 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
8	- เหล็ก SR.24 Ø 16 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					89,018.00		12,300.00	101,318.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558


(นายพิมาน วรรณโชติ)


(นายจ๋านอง ปองดอง)


(นายจ๋านอง ปองดอง)


(นายจ๋านอง ปองดอง)


(นายจ๋านอง ปองดอง)

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านอาหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				89,018.00		12,300.00	101,318.00	
	<u>งานเทพแบบคอนกรีต</u>	27.00	ตร.ม	-	-	103.00	2,781.00	2,781.00	
9	- ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 ม.	4.00	ลบ.ฟ	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
10	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 1 1/2 "x 3" ยาว 4-4.50 ม.	3.00	ลบ.ฟ	620.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
11	- ตะปูคละขนาด	14.40	กก.	56.08	807.55	-	-	807.55	
	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u>								
12	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
13	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	<u>อื่นๆ</u>								
14	- แอสฟัลต์ผสมทรายละเอียด	21.00	ลิตร	17.37	364.77	-	-	364.77	
15	- ดินถมไหล่ทาง	-	ลบ.ฟ	-	-	-	-	-	ถมดินไหล่ทางถนน
16	- กระสอบป่านสำหรับบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
					94,650.32		15,081.00	109,731.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



กรรมการ

(นายพิมาน วรรณโชติ)



กรรมการ

(นายจ่านอง ปองดอง)



ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้างบ้านนาไต่ หมู่ที่ 20 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับพื้นที่	320.00	ตร.ม	-	-	3.00	960.00	960.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค 2	48.00	ลบ.ม	-	-	310.00	14,880.00	14,880.00	
1	- ทราयถมปรับระดับรองพื้น	16.00	ลบ.ม	571.00	9,136.00	-	-	9,136.00	
2	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	323.00	ถุง	147.00	47,481.00	-	-	47,481.00	
3	- ทรายผสมคอนกรีต	29.00	ลบ.ม	571.00	16,559.00	-	-	16,559.00	
4	- หินผสมคอนกรีต	52.00	ลบ.ม	666.00	34,632.00	-	-	34,632.00	
	งานเหล็กเสริม	0.27	ตัน	-	-	2,800.00	756.00	756.00	
5	- เหล็กตะแกรง หนา Ø 4x4 mm. @ 25x25 cm. #	320.00	ตร.ม	32.00	10,240.00	-	-	10,240.00	
6	- เหล็ก SR.24 Ø 15 mm.	14.00	เส้น	264.00	3,696.00	-	-	3,696.00	
7	- เหล็ก SR.24 Ø 19 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
8	- เหล็ก SR.24 Ø 16 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					121,744.00		16,596.00	138,340.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558


(นายพิมาน วรรณโชติ)


(นายจำนอง ปองดอง)


(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเสาะไส - ป่าแอ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				127,414.00		16,596.00	144,010.00	
	<u>งานเทพแบบคอนกรีต</u>	36.00	ตร.ม	-	-	103.00	3,708.00	3,708.00	
9	- ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 ม.	5.00	ลบ.ฟ	650.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
10	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 1 1/2 "x 3" ยาว 4-4.50 ม.	4.00	ลบ.ฟ	620.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
11	- ตะปูคละขนาด	10.00	กก.	56.08	560.80	-	-	560.80	
	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u>								
12	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
13	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	<u>อื่นๆ</u>								
14	- แอสฟัลต์ผสมทรายละเอียด	28.00	ลิตร	17.37	486.36	-	-	486.36	
15	- ดินถมไหล่ทาง	-	ลบ.ฟ	-	-	-	-	-	ถมดินไหล่ทางถนน
16	- กระสอบป่านสำหรับบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
					134,191.16		20,304.00	154,495.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898 /2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558


(นายพิมาน วรรณโชติ)

กรรมการ


(นายจำนอง ปองดอง)

กรรมการ


(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ประธานกรรมการ

ราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอมะปายหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอมะปายหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01 ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (1)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	146,022.71	1.3574	198,211.23	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			201,211.23	
	คิดเพียง ตัวอักษร -(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)-			198,000.00	

เฉลี่ยตารางเมตรละ 660.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898 /2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



กรรมการ
(นายพิมาน วรรณโชติ)



กรรมการ
(นายจำนอง ปองดอง)



กรรมการ ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ปร.5

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (1)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	125,645.92	1.3574	170,551.77	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			173,551.77	
	คิดเพียง ตัวอักษร -(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)-			171,000.00	

เฉลี่ยตารางเมตรละ	600.00	บาท
-------------------	--------	-----

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



(นายพิมาน วรรณโชติ)



(นายจำนอง ปองดอง)

กรรมการ



(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ประธานกรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้างบ้านอาหม่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับพื้นที่	285.00	ตร.ม	-	-	2.00	570.00	570.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค 2	43.00	ลบ.ม	-	-	310.00	13,330.00	13,330.00	
1	- ทรายถมปรับระดับรองพื้น	14.00	ลบ.ม	487.00	6,818.00	-	-	6,818.00	
2	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	289.00	ถุง	143.00	41,327.00	-	-	41,327.00	
3	- ทรายผสมคอนกรีต	26.00	ลบ.ม	487.00	12,662.00	-	-	12,662.00	
4	- หินผสมคอนกรีต	47.00	ลบ.ม	582.00	27,354.00	-	-	27,354.00	
	งานเหล็กเสริม	0.05	ตัน	-	-	2,734.00	136.70	136.70	
5	- เหล็กตะแกรง หนา Ø 4×4 mm. @ 25×25 cm. #	285.00	ตร.ม	32.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
6	- เหล็ก SR.24 Ø 15 mm.	6.00	เส้น	360.30	2,161.80	-	-	2,161.80	
7	- เหล็ก SR.24 Ø 19 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
8	- เหล็ก SR.24 Ø 16 mm.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					99,442.80		14,036.70	113,479.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



กรรมการ
(นายพิมาน วรณโชติ)



กรรมการ
(นายจ่านอง ปองดอง)



ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยห้วยกป่าโซ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				182,079.00		23,872.00	205,951.00	
	<u>งานเทพแบบคอนกรีต</u>	36.00	ตร.ม	-	-	103.00	3,708.00	3,708.00	
9	- ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 ม.	8.00	ลบ.ฟ	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
10	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 1 1/2 "x 3" ยาว 4-4.50 ม.	6.00	ลบ.ฟ	620.00	3,720.00	-	-	3,720.00	
11	- ตะปูคละขนาด	14.00	กก.	56.08	785.12	-	-	785.12	
	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u>								
12	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
13	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	<u>อื่นๆ</u>								
14	- แอสฟัลต์ผสมทรายละเอียด	43.00	ลิตร	17.37	746.91	-	-	746.91	
15	- ดินถมไหล่ทาง	-	ลบ.ฟ	-	-	-	-	-	ถมดินไหล่ทางถนน
16	- กระสอบป่านสำหรับบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
					192,531.03		27,580.00	220,111.03	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



กรรมการ
(นายพิมาน วรรณโชติ)



กรรมการ
(นายจ๋านอง ปองดอง)



ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ณ บ้านหินแตก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจันทอง ปองดอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านอาแหละ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจำนอง ปองดอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านนาไต้ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจำนอง ปองดอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านเสาะใส - ป่าแอ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|--|
| ๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์ | ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นายจำนอง ปองตอง | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๒๓ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายจำนอง ปองดอง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยกระ หมู่ที่ ๒๖ (ทางขึ้น ศพด.) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจำนอง ปองดอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิมาน วรณโชติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒ จุด ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สองใน อำเภอมะพือ จังหวัดเชียงราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๒,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป – ปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจันทอง ปองทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ (บ้านป่าคา ทางไปบ่อขยะ) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๗๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ พร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายจันทอง ปองทอง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านอาแห่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจำนอง ปองตอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านห้วยห้วยกปากโซ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายจำนอง ปองดอง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร)
ณ บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายจำนอง ปองตอง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านมะหินกอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจำนอง ปองตอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านพะน้อย หมู่ ๑๒ (ซอยบ้านพักครู รร.เทอดไทย) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายจำนอง ปองตอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิมาน วรธนโชติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ บ้านเล่าลือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ อินทพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายจำนอง ปองตอง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายพิมาน วรรณโชติ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา พีวีซี ชั้น 8.5

จุดที่ 1 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว , Ø 2 นิ้ว ,Ø 3 นิ้ว, Ø 4 นิ้ว ระยะทางประมาณ 6,100.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีต หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

จุดที่ 2 ขนาด Ø 1 นิ้ว , Ø1 ½ นิ้ว ,Ø 3 นิ้ว ระยะทางประมาณ 3,200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอมะปายหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอมะปายหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในกำหนด ปร. 5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (1)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงระบบประปา	299,307.55	1.3472	403,227.13	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
2	ประเภทงานปรับปรุงระบบประปา	106,456.00	1.3472	143,417.52	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	6,000.00	-	6,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			552,644.65	
	คิดเพียง ตัวอักษร -(ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)-			502,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558



(นายพิมาน วรรณโชติ)

กรรมการ



(นายจ่านอง ปองดอง)

กรรมการ



(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ประธานกรรมการ

ราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว , Ø 2 นิ้ว , Ø 3 นิ้ว, Ø 4 นิ้ว ระยะทางประมาณ 6,100.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีต หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 ปีก 9 บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในกำหนด ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (1)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานระบบประปาภูเขา	299,307.55	1.3472	403,227.13	ระยะเวลาดำเนินการ วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			406,227.13	
	คิดเพียง ตัวอักษร -(สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)-			368,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558


(นายพิมาน วรรณโชติ) กรรมการ


(นายจันอง ปองดอง)


(นายวรวิทย์ อินทพันธ์) ประธานกรรมการ

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว , Ø 2 นิ้ว , Ø 3 นิ้ว , Ø 4 นิ้ว ระยะทางประมาณ 6,100.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีต หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างจุดที่ 1 ปีก 9 บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				252,022.00		31,100.00	283,122.00	
	<u>งานเทพแบบคอนกรีต</u>	5.00	ลบ.ม	-	-	310.00	1,550.00	1,550.00	
20	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	32.00	ถุง	143.00	4,576.00	-	-	4,576.00	
21	- ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม	507.00	2,028.00	-	-	2,028.00	
22	- หินผสมคอนกรีต	5.45	ลบ.ม	601.00	3,275.45	-	-	3,275.45	
23	- เหล็กตะแกรง หนา Ø 4x4 mm. @ 25x25 cm. #	51.00	ตร.ม	32.00	1,632.00	-	-	1,632.00	
	<u>งานคอนกรีตบล็อก</u>	15.00	ตร.ม	-	-	50.00	750.00	750.00	
24	- ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80	1.00	ถุง	152.00	152.00	-	-	152.00	
25	- ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม	507.00	152.10	-	-	152.10	
26	- คอนกรีตบล็อก	195.00	ก้อน	6.00	1,170.00	-	-	1,170.00	
27	- ดินถมไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม	150.00	900.00	-	-	900.00	
					265,907.55		33,400.00	299,307.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 898/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558


(นายพิมาน วรณโชติ)

กรรมการ


(นายจางอง ปองดอง)

กรรมการ


(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

ประธานกรรมการ

ราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา พิวิชัย ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว , Ø1 ½ นิ้ว ,Ø 3 นิ้ว ระยะทางประมาณ 3,200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 เตาเผาขยะ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในกำหนด

ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นายนิธิศ อุ่นชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (1)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงระบบประปาภูเขา	106,456.00	1.3472	143,417.52	ระยะเวลาดำเนินการ วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			146,417.52	
	คิดเพียง ตัวอักษร -(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)-			133,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่

898/2558

ลงวันที่

21 กันยายน 2558



กรรมการ

(นายพิมาน วรรณโชติ)



(นายจันทอง ปองดอง)

กรรมการ



ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ อินทพันธ์)

