

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (ข้างบ้านพ่อหลวง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.-บาท
(-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจำนอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

๖.๓ นายทองศักดิ์ แสงวิสัย กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ข้างบ้านพ่อหลวง) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
	จุดที่ 2 บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร)		
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร)		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	6 แผ่น		
คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่(๑๘2 /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12/1 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	314,777.53	
2	กลุ่มงานทาง	160,818.69	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	475,596.22	
	ราคากลาง	475,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	-(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ  (นายพนงศักดิ์ แสงวิสัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ๋นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจำนอง ปองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ข้างบ้านพ่อหลวง) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๘๒ /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12/1 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	227,736.60	1.3822	314,777.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				314,777.53	

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ แสงวิสัย)

ลงชื่อ

(นายนิธิต อนุชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายจำนอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ข้างบ้านพ่อหลวง) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1982 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12.1 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	360.00	ตร.ม	-	-	1.71	615.60	615.60	
-	งานทรายรองพื้นถนน	7.00	ลบ.ม	1,143.00	8,001.00	-	-	8,001.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	54.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	363.00	ถุง	165.00	59,895.00	-	-	59,895.00	
-	ทรายหยาบ	32.00	ลบ.ม	1,213.00	38,816.00	-	-	38,816.00	
-	หิน	54.00	ลบ.ม	1,493.00	80,622.00	-	-	80,622.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	360.00	ตร.ม	30.00	10,800.00	5.00	1,800.00	12,600.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.10	ตัน	-	-	3,300.00	330.00	330.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	7.00	เส้น	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดรวมไป	200,234.00		2,745.60	202,979.60	

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายหนิงศักดิ์ แสงวิสัย)

(นายจำนอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

กลุ่มงาน /งาน		กองช่าง		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง		จังหวัดเชียงราย					
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร)							
สถานที่ก่อสร้าง		จุดที่ 1 (ข้างบ้านพ่อหลวง) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง		จังหวัดเชียงราย		แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ พ.1-01			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กองช่าง		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
คำนวณราคากลาง โดย		คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1982 /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560		เมื่อวันที่ 12 1 ธ.ค. 2560					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ	
	ยอดยกมา				200,234.00		2,745.60	202,979.60	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½ "x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	560.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	54.00	ลบ.ม	-	-	183.00	9,882.00	9,882.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	240.00	เมตร	-	-	22.00	5,280.00	5,280.00	
-	ค่าผิวคอนกรีต	360.00	ตร.ม	-	-	12.00	4,320.00	4,320.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	72.00	เมตร	-	-	23.00	1,656.00	1,656.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน				203,853.00			23,883.60	227,736.60	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ ปองตอง)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๘๒ /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	116,349.80	1.3822	160,818.69	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			160,818.69	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ประธานกรรมการ
 (นายหนองศักดิ์ แสงวิสัย) (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจ๋านอง ปองดอง)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำหน่วยงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 198 / 2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 50 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	180.00	ตร.ม	-	-	1.71	307.80	307.80	
-	งานทรายรองพื้นถนน	4.00	ลบ.ม	1,143.00	4,572.00	-	-	4,572.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	27.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	181.00	ถุง	165.00	29,865.00	-	-	29,865.00	
-	ทรายหยาบ	16.00	ลบ.ม	1,213.00	19,408.00	-	-	19,408.00	
-	หิน	27.00	ลบ.ม	1,493.00	40,311.00	-	-	40,311.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	180.00	ตร.ม	30.00	5,400.00	5.00	900.00	6,300.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.06	ตัน	-	-	3,300.00	198.00	198.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	4.00	เส้น	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดรวม	100,756.00		1,405.80	102,161.80	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองดอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

