

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหะละ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหะละ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจิระศักดิ์ กมลจิตร์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจันทอง ปองทอง กรรมการ

๖.๓ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอาและ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 174.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร)


แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๔๑๓ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	501,284.77	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	501,284.77	
	ราคากลาง	500,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	-(ห้าแสนบาทถ้วน)-	



ลงชื่อ
(นายนิติศ อุ่นชัย)



กรรมการ ลงชื่อ
(นายจันองศ์ ปองดอง)



กรรมการ ลงชื่อ
(นายจिरศักดิ์ กมลจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหะละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 174.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านอาหะละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1009 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 5 60 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,671.66	1.3822	501,284.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				501,284.77	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนงค์ ปองตอง)

(นายจิระศักดิ์ กมลจิตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 174.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอาหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลอนใน เลขที่ ๑๑๖ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเตบ)	696.00	ตร.ม	-	-	1.71	1,190.16	1,190.16	
-	งานทรายรองพื้นถนน	13.00	ลบ.ม	749.00	9,737.00	-	-	9,737.00	
-	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	104.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	699.00	ถุง	151.00	105,549.00	-	-	105,549.00	
-	ทรายหยาบ	62.00	ลบ.ม	819.00	50,778.00	-	-	50,778.00	
-	หิน	104.00	ลบ.ม	1,099.00	114,296.00	-	-	114,296.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	696.00	ตร.ม	30.00	20,880.00	5.00	3,480.00	24,360.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.40	ตัน	-	-	3,300.00	1,320.00	1,320.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	29.00	เส้น	300.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
-	เหล็กเส้น OB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดรวม				309,940.00			5,990.16	315,930.16	

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจิระศักดิ์ กมลจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน		กองช่าง		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 174.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร)							
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านอาหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		แบบเลขที่		ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น					
คำนวณราคากลาง โดย		คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1993 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560		เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ	
	ยอดยกมา				309,940.00		5,990.16	315,930.16	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.00	ส.บ.ฟ	589.00	2,945.00	-	-	2,945.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ส.บ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	560.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	104.00	ส.บ.ม	-	-	183.00	19,032.00	19,032.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	348.00	เมตร	-	-	22.00	7,656.00	7,656.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	696.00	ตร.ม	-	-	12.00	8,352.00	8,352.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	313.00	เมตร	-	-	23.00	7,199.00	7,199.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					314,442.50		48,229.16	362,671.66	

ลงชื่อ  กรรมการ  ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจรัสศักดิ์ กมลจิตตร) (นายจรัสศักดิ์ กมลจิตตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล