

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจันทอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพัฏฐิภาญจน์ จันทร์สมบัติ กรรมการ

๖.๓ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้าน ห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 158.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร)

แบบเลขที่

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

3 แผ่น

คำนวณราคากลาง

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๙๖ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	500,396.79	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ราคากลาง (ตัวอักษร)	500,396.79	
		500,000.00	
		-(ค่าแสนบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวพัญญิกายูจน์ จันทร์สมบัติ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายจันทอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 158.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้าน ห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 196 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 5.9. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,029.22	1.3822	500,396.79	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				500,396.79	

ลงชื่อ  กรรมการ  ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายนิธิต อุ่นชัย) (นางสาวสุกัญญา จันทร์สมบัติ) (นายจันทอง ปองตอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ
			
(นายณัฐ อุ่นชัย)		(นางสาวพุดทิภาณณ์ จันทร์สมบัติ)	
นายช่างโยธาชำนาญงาน		นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน		กองช่าง		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง		จังหวัดเชียงราย					
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 158.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร)							
สถานที่ก่อสร้าง		บ้าน ห้วยหมาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		แบบเลขที่		ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กองช่าง		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
คำนวณราคากลาง โดย		คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1996 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560		เมื่อวันที่ 12 1 ธ.ค. 2560					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ	
	ยอดยกมา				313,401.00		5,560.72	318,961.72	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.00	ลบ.ฟ	589.00	2,945.00	-	-	2,945.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"× 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	12.00	กก.	56.00	672.00	-	-	672.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	95.00	ลบ.ม	-	-	183.00	17,385.00	17,385.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้าง	316.00	เมตร	-	-	22.00	6,952.00	6,952.00	
-	ค่าผิวคอนกรีต	632.00	ตร.ม	-	-	12.00	7,584.00	7,584.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	284.00	เมตร	-	-	23.00	6,532.00	6,532.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					318,015.50		44,013.72	362,029.22	

ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	ประธานกรรมการ
	(นายนิธิต อุ่นชัย)		(นางสาวพัญญิตาญจน์ จันทร์สมบัติ)		(นายจำนอง ปองดอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ				ผู้อำนวยการกองช่าง