

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๒๓ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอาข้า) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอาข้า) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดที่ ๓ (ทางไปศพด.) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท
(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจันทอง ปองทอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

๖.๓ นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอาข่า) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
	จุดที่ 2 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอาข่า) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
	จุดที่ 3 (ทางไปศพด.) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร)	
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน	
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)	
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	9	แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2001 / 2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	93,980.35	
2	กลุ่มงานทาง	305,340.77	
3	กลุ่มงานทาง	99,945.09	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,266.20	
	ราคากลาง	499,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	-(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ  (นางสาวอริรัตน์ จินะบุญเรือง) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ  (นายนิธิต อุ่นชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ  ลงชื่อ (นายจันทอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอ่าข่า) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๕๐๐๙ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 2 5.๑. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	67,993.31	1.3822	93,980.35	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				93,980.35	

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิธิต อุ่นชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจันทอง ปองตอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอ่าซ่า) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย **แบบเลขที่** ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2001 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 **เมื่อวันที่** 12 2 5 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (ขนาดเบา)	111.00	ตร.ม	-	-	1.71	189.81	189.81	
-	งานทรายรองพื้นถนน	2.00	ลบ.ม	988.00	1,976.00	-	-	1,976.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	17.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	114.00	ถุง	160.00	18,240.00	-	-	18,240.00	
-	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม	1,058.00	10,580.00	-	-	10,580.00	
-	หิน	17.00	ลบ.ม	1,338.00	22,746.00	-	-	22,746.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	111.00	ตร.ม	30.00	3,330.00	5.00	555.00	3,885.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.03	ตัน	-	-	3,300.00	99.00	99.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	2.00	เส้น	300.00	600.00	-	-	600.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดรวม					57,472.00		843.81	58,315.81	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรรมการ


(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง)

ลงชื่อ

กรรมการ


(นายจำนอง ปองตอง)

ประธานกรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอำเภอ) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1001 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				57,472.00		843.81	58,315.81	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	17.00	ลบ.ม	-	-	183.00	3,111.00	3,111.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	74.00	เมตร	-	-	22.00	1,628.00	1,628.00	
-	ค่าผิวคอนกรีต	111.00	ตร.ม	-	-	12.00	1,332.00	1,332.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	22.00	เมตร	-	-	23.00	506.00	506.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					60,572.50		7,420.81	67,993.31	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง) (นายจำนอง ปองตอง)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองช่าง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 2 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอาซา) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๐๐๑ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,909.25	1.3822	305,340.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				305,340.77	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง) (นายจันทอง ปองทอง)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านอาซ่า) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริการส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๐๐1 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ ๒2 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยอดยกมา				190,568.00		2,879.25	193,447.25	
	- ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
	- ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
	- ตะปูตอกคละขนาด	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	560.00	
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	5.00	ท่อน	374.00	1,870.00	-	-	1,870.00	
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต									
- ค่าผสมคอนกรีต		56.00	ลบ.ม	-	-	183.00	10,248.00	10,248.00	
- ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง		250.00	เมตร	-	-	22.00	5,500.00	5,500.00	
- ค่าปูผิวคอนกรีต		375.00	ตร.ม	-	-	12.00	4,500.00	4,500.00	
- ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง		75.00	เมตร	-	-	23.00	1,725.00	1,725.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					196,057.00		24,852.25	220,909.25	

ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง)			(นายนิธิต อุ่นชัย)			(นายจำนอง ปองตอง)	
	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ			นายช่างโยธาชำนาญงาน			ผู้อำนวยการกองช่าง	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 3 (ทางไปศพด.) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2001 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 2 5.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	72,308.70	1.3822	99,945.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				99,945.09	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ทางไปศพด.) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๕๐๐1 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (ขนาดเบา)	120.00	ตร.ม	-	-	1.71	205.20	205.20	
-	งานทรายรองพื้นถนน	2.00	ลบ.ม	988.00	1,976.00	-	-	1,976.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	18.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	121.00	ถุง	160.00	19,360.00	-	-	19,360.00	
-	ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม	1,058.00	11,638.00	-	-	11,638.00	
-	หิน	18.00	ลบ.ม	1,338.00	24,084.00	-	-	24,084.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	120.00	ตร.ม	30.00	3,600.00	5.00	600.00	4,200.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.03	ตัน	-	-	3,300.00	99.00	99.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	2.00	เส้น	300.00	600.00	-	-	600.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดรวม	61,258.00		904.20	62,162.20	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ยอดรวม

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนงค์ ปองดอง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ทางไปศพด.) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2001 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 19/12/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				61,258.00		904.20	62,162.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	18.00	ลบ.ม	-	-	183.00	3,294.00	3,294.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	80.00	เมตร	-	-	22.00	1,760.00	1,760.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	120.00	ตร.ม	-	-	12.00	1,440.00	1,440.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	24.00	เมตร	-	-	23.00	552.00	552.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					64,358.50		7,950.20	72,308.70	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง) (นายนิธิต อุ่นชัย)

นายกทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ