

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ ๒๖ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ (ซอยบ้านนายอาบายี) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ (ซอยบ้านนายยาเยอะ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ (ซอยทางขึ้นวัด) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๔ (ซอยตำหนักถาชี) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจำนอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิ์ อุ่นชัย กรรมการ

๖.๓ นายพีระชาติ สันธะนันชัย กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายอานาย) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
	จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอานาย) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
	จุดที่ 3 (ซอยทางขึ้นวัด) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
	จุดที่ 4 (ซอยคำหนักญาติ) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร)	
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร)	
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร)	
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)	
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 12 แผ่น	
คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 004 / 2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	172,985.44	
2	กลุ่มงานทาง	73,836.29	
3	กลุ่มงานทาง	73,836.29	
4	กลุ่มงานทาง	183,073.63	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	503,731.66	
	ราคากลาง	500,000.00	
ราคากลาง (ตัวอักษร)		-(ห้าแสนบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ  กรรมการ  ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพิชิต สันธนิษฐ์) (นายนิธิต จุฑนชัย) (นายจันทอง ปองดอง)
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างโยธานุงาน นายอำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายอ้าย) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง		คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๐๐4 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560		เมื่อวันที่ 12 1 5.0. 2560		หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ		
1	ประเภททาง	125,152.25	1.3822	172,985.44			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F						
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %						
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %						
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %						
รวมค่าก่อสร้าง				172,985.44			


 กรรมการ
 (นายพีระชาติ สันณะนันชัย)
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


 ลงชื่อ
 (นายนิธิต อุ่นชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 ลงชื่อ
 (นายจำลอง ปองตอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายอาบย) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2004 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				107,120.00		1,674.75	108,794.75	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	34.00	ลบ.ม	-	-	183.00	6,222.00	6,222.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	150.00	เมตร	-	-	22.00	3,300.00	3,300.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	225.00	ตร.ม	-	-	12.00	2,700.00	2,700.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	45.00	เมตร	-	-	23.00	1,035.00	1,035.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					110,220.50		14,931.75	125,152.25	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพิระชาติ สันธะนันชัย)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองดอง)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระเ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 2 (ซอยบ้านนาย่ายะอะ) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๐๐4 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 5ค. 2580 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง				
	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %	53,419.40	1.3822	73,836.29	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				73,836.29	



กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพีระชาติ สันธะนันชัย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประธานกรรมการ

(นายจำนอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จดที่ 2 (ซอยบ้านนายอำเภอ) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ 1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1004 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				44,240.00		702.90		44,942.90		
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต										
-	ค่าผสมคอนกรีต	14.00	ลบ.ม	-	-	183.00	2,562.00	-	-	2,562.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	60.00	เมตร	-	-	22.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	90.00	ตร.ม	-	-	12.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	18.00	เมตร	-	-	23.00	414.00	-	-	414.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					47,340.50		6,078.90		53,419.40		

ลงชื่อ กรรมการ  ลงชื่อ กรรมการ  ประธานกรรมการ

(นายพีระชาติ สันธะนันชัย) (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจำนอง ปองตอง)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 3 (ซอยทางขึ้นวัด) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๐๐4 /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	53,419.40	1.3822	73,836.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				73,836.29	

 กรรมการ

(นายพีระชาติ สันธะนันชัย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ

 (นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

 (นายจำเริญ ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยทางขึ้นวัด) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 004 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				44,240.00		702.90	44,942.90	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ส.บ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ส.บ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ฟ่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	0.00	ฟ่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	14.00	ส.บ.ม	-	-	183.00	2,562.00	2,562.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	60.00	เมตร	-	-	22.00	1,320.00	1,320.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	90.00	ตร.ม	-	-	12.00	1,080.00	1,080.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	18.00	เมตร	-	-	23.00	414.00	414.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					47,340.50		6,078.90	53,419.40	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองดอง)

ประธานกรรมการ

(นายพิระชาติ สันธะนันชัย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 4 (ขอยึดหลักเกณฑ์) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลสลอนใน เลขที่ ๒๐๐4 /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	132,450.90	1.3822	183,073.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				183,073.63	

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพิระชาติ สันธะนันชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจำนอง ปองตอง)

ประธานกรรมการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 4 (ซอยตำหนักเกษ) บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2004 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12.1 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				113,417.00		1,841.40	115,258.40	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	36.00	ลบ.ม	-	-	183.00	6,588.00	6,588.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	160.00	เมตร	-	-	22.00	3,520.00	3,520.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	240.00	ตร.ม	-	-	12.00	2,880.00	2,880.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	48.00	เมตร	-	-	23.00	1,104.00	1,104.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					116,517.50		15,933.40	132,450.90	

ลงชื่อ กรรมการ  ลงชื่อ กรรมการ  ประธานกรรมการ
(นายพิเชต อุนัย) (นายจันทอง ปองตอง)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง