

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ที่ ๒๗ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท
(-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจำนอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิศ อุ๋นชัย กรรมการ

๖.๓ นายพีระชาติ สันธะนันชัย กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
	จุดที่ 2 บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร)		
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร)		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	6 แผ่น		
คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๐๐๖ / 2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	375,906.50	
2	กลุ่มงานทาง	120,367.02	
3	ป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	496,273.52	
	ราคากลาง	496,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	-(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ประธานกรรมการ
	(นายพิระชาติ สันธะนันชัย)		(นายนิธิต อุนชัย)	
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน			(นายจิรพงษ์ ปองตอง)
				ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอ้งใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลอ้งใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลอ้งใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอ้งใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอ้งใน เลขที่ 4006 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	271,962.45	1.3822	375,906.50	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				375,906.50	

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพีระชาติ สันระนชัย)
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายนิติศ อุ่นชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายจันทอง ปองตอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2005 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 2 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ (ขนาดเบ)	525.00	ตร.ม	-	-	1.71	897.75	897.75	
-	งานทรายรองพื้นถนน	11.00	ลบ.ม	744.00	8,184.00	-	-	8,184.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	79.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	531.00	ถุง	151.00	80,181.00	-	-	80,181.00	
-	ทรายหยาบ	47.00	ลบ.ม	814.00	38,258.00	-	-	38,258.00	
-	หิน	79.00	ลบ.ม	1,094.00	86,426.00	-	-	86,426.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	525.00	ตร.ม	30.00	15,750.00	5.00	2,625.00	18,375.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.15	ตัน	-	-	3,300.00	495.00	495.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	11.00	เส้น	300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	232,099.00				
							4,017.75	236,116.75	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพีระชาติ สันธะนันชัย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

(นายนิริศ อุ่นชัย)

นายช่างโยธาคำนายงาน

(นายจำนอง ปองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2005 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 2 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				232,099.00		4,017.75	236,116.75	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.ฟ	589.00	3,416.20	-	-	3,416.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½ "x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	560.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	79.00	ลบ.ม	-	-	183.00	14,457.00	14,457.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	350.00	เมตร	-	-	22.00	7,700.00	7,700.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	525.00	ตร.ม	-	-	12.00	6,300.00	6,300.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	105.00	เมตร	-	-	23.00	2,415.00	2,415.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					237,072.70		34,889.75	271,962.45	

ลงชื่อ กรรมการ  ลงชื่อ กรรมการ  ประธานกรรมการ
 (นายพีระชาติ สันธะนันชัย) (นายนิธิต อุ้นชัย) (นายจำนอง ปองดอง)
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 2 บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๐๐๖ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 2 5.8 2563 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	87,083.65	1.3822	120,367.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				120,367.02	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพีระชาติ สันธะนันชัย)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจันทอง ปองดอง)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 0005 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12.2 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ (ขนาดเบา)	165.00	ตร.ม	-	-	1.71	282.15	282.15	
-	งานทรายรองพื้นถนน	3.00	ลบ.ม	744.00	2,232.00	-	-	2,232.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	25.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	168.00	ถุง	151.00	25,368.00	-	-	25,368.00	
-	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม	814.00	12,210.00	-	-	12,210.00	
-	หิน	25.00	ลบ.ม	1,094.00	27,350.00	-	-	27,350.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	165.00	ตร.ม	30.00	4,950.00	5.00	825.00	5,775.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	3.00	เส้น	300.00	900.00	-	-	900.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	73,010.00		1,239.15	74,249.15	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

นายกฤษฎี คุ้มชัย
(นายนิธิศ อุ่นชัย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นายจันทอง ปองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านหินคำ หมู่ที่ 27 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 9006 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				73,010.00		1,239.15	74,249.15	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ส.บ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ส.บ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	25.00	ส.บ.ม	-	-	183.00	4,575.00	4,575.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	110.00	เมตร	-	-	22.00	2,420.00	2,420.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	165.00	ตร.ม	-	-	12.00	1,980.00	1,980.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	33.00	เมตร	-	-	23.00	759.00	759.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					76,110.50		10,973.15	87,083.65	

ลงชื่อ กรรมการ  (นายพีระชาติ สันธะนันชัย) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ  (นายนิธิศ อุ่นชัย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  (นายจันทอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ